

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

اطلاعیه فنی

شماره: ۳-۱۳۹۶



کلید مدرک: ۱۶۵۸۶

نوع خودرو: Capture

عنوان: رویه رفع ایراد عملکرد نامناسب ترمز

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند، در صورت مراجعه خودرو Capture با ایراد سفت شدن پدال ترمز در حرکت به سمت جلو یا عقب بدون اعمال پدال گاز و در حالت کولر روشن مطابق رویه زیر اقدام نمائید.



@Ecu118

ابتدا اظهارات مشتری را در شرایط فعال بودن مصرف کننده‌هایی مانند کولر، چراغ‌ها و...، در حالت چرخش فرمان، سرعت زیر ۱۵ کیلومتر و در دمای محیط بین ۲۵ °C تا ۴۰ °C بررسی و تایید نمایید.

پس از تایید ایراد توسط کارشناس فنی تعمیرگاه نسبت به دانلود ECU موتور با استفاده از ورژن 154 Reprogramming اقدام نمایید.

کد اجرت اوراکل	کد اجرت یونیکس	شرح اجرت
13400D0	۹۳۱۰۲	دانلود کنترل یونیت موتور (Ecu Bifuel- Ecu Petrol)

نکته: در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق سیستم ASTAI مکاتبه نمائید.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

www.Ecu118.ir

واحد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امینی

نام: رحیم رحمانی

مسئول پروژا

تایید کننده:

اقدام کننده: زینب صوری

از: ۱

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: